

ANEXO III

CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA DE CAMIÑOS DE SERVIZO E OBRAS NA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE A GRAÑA (XUNQUEIRA DE AMBIA-OURENSE)				
Obxeto do Proxecto: Realización de movemento de terras e obras de fábrica do Proxecto de Camiños de Servizo e Obras na zona de concentración Parcelaria de A Graña (Xunqueira de Ambía-Ourense)				
Ud.	ACTUACIÓN	CANTIDADE	PREZO	IMPORTE
MOVEMENTO DE TERRAS				147.204,88 €
m ²	De desbroce e eliminación da capa vexetal, incluso apertura de camiño novo.	115.612,440	0,150	17.341,87 €
m ²	De consolidación do plano de fundación, incluso perfilado de plataforma.	115.612,44	0,12	13.873,49 €
m ³	De formación de pedraplén, con recheo de material de rocha dura procedente da propia escavación da obra ou canteira, incluso apertura de zanja, recheo e compactación.	2.225,00	10,75	23.918,75 €
m ³	De recheo con material de préstamo seleccionado, para terraplen, medido unha vez extraído, transportado, extendido e compactado.	41.857,67	1,90	79.529,57 €
ml	Refino e perfilado de foxos a máquina en todo tipo de terreo.	31.353,00	0,40	12.541,20 €
OBRAS DE FÁBRICA				108.508,09 €
ml	De caño de diámetro 60 cm. formado por tubo de formigón centrifugado embutido en formigón HM-20/P/40/Ila, incluído escavación e posterior recheo.	366,00	56,88	20.818,08 €
ml	De caño de diámetro 100 cm. formado por tubo de formigón centrifugado embutido en formigón HM-20/P/40/Ila, incluído escavación e encofrado frontal e lateral.	23,00	147,59	3.394,57 €
ml	De caño dobre de diámetro 100 cm. formado por tubos de formigón centrifugado embutidos en formigón HM-20/P/40/Ila, incluído escavación e encofrado frontal e lateral.	29,00	249,81	7.244,49 €
Ud	De embocadura e par de aletas para cano dobre de 100 cm. en formigón HM-20/P/40/Ila, incluído escavación, encofrado e desencofrado.	6,00	327,15	1.962,90 €
Ud	De embocadura e par de aletas para cano de 100 cm. en formigón HM-20/P/40/Ila, incluído escavación, encofrado e desencofrado.	6,00	287,55	1.725,30 €
Ud	De Embocadura e aletas para cano de 60 cm. de diámetro en formigón HM-20/P/40/Ila, incluso escavación, encofrado e desencofrado.	94,00	122,50	11.515,00 €
ml	De cano de diámetro 40 cm. formado por tubo de formigón centrifugado embutido en formigón en masa HM-20/P/40/Ila, incluso escavación e posterior recheo.	892,00	36,05	32.156,60 €
Ud	De embocadura e aletas, para cano sinxelo de 40 cm. de diámetro, incluso escavación, encofrado e desencofrado.	328,00	77,77	25.508,56 €
ml	Acequia ou foxo revestido con media caña de formigón prefabricado de 0.40m de diámetro interior, segundo obra tipificada, en calquera tipo de terreo.	132,00	28,21	3.723,72 €
ml	Bordillo prefabricado de formigón de 20x22cm., sobre soleira de formigón HM-20 N/mm ² Tmax. 40 de 10cm. de espesor, incluso escavación necesaria, colocado.	50,26	9,13	458,87 €
valor estimado				255.712,97 €